



GESAMT-LEISTUNGSVERZEICHNIS

Garten- & Landschaftsbau / Außenanlagen

Alphabetisch geordnet - ohne Preise

B.T. Gruppe - Garten- & Landschaftsbau

Schkeuditzer Straße 32

12627 Berlin

Telefon: 01590 6166599

WhatsApp: 01522 1009348

E-Mail: info@gartenbau24-berlin.de

www.gartenbau24-berlin.de

GESAMT-LEISTUNGSVERZEICHNIS

Garten- & Landschaftsbau / Außenanlagen

Alphabetisch geordnet - professionell zusammengeführt - ohne Preisangaben

Bauvorhaben:	_____	Leistungsort:	_____
Kunde:	_____	Datum:	_____
Ansprechpartner:	_____	Projekt-Nr.:	_____

Dokumentumfang

Dieses Leistungsverzeichnis bündelt die Arbeiten der B.T. Gruppe Gartenbau für die Herstellung, Umgestaltung, Pflege und technische Ausstattung von Außenanlagen. Enthalten sind insbesondere Erd- und Bodenarbeiten, Wege, Parkplätze, Terrassen, Podeste, Mauern, Zäune, Pflanzungen, Rasen, Bewässerung, Beleuchtung, Entwässerung, Spiel- und Sportflächen sowie weitere Leistungen des Garten- und Landschaftsbaus. Mengen werden projektbezogen eingetragen; Preisfelder sind bewusst nicht enthalten.

Alphabetischer Inhalt

A01	Abbruch, Rückbau & Entsorgung	M02	Metallzaun
A02	Außenentwässerung & Drainage	M03	Müllplätze & Mülltonnenstellplätze
B01	Baumpflege & Baumfällung	N01	Naturstein- & Granitarbeiten
B02	Beete - ebenerdig	O01	Outdoor-Küche, Sitz- & Aufenthaltsbereiche
B03	Bepflanzungen	P01	Parkplätze & Stellflächen
B04	Bewässerungssysteme / Gartenbewässerung	P02	Parkplatzüberdachungen & Carports
B05	Bodenarbeiten	P03	Pflaster- & Plattenarbeiten
B06	Böschungs- & Hangsicherung	P04	Podeste
B07	Brunnenbau	R01	Rasenpflege & Regeneration
D01	Dachbegrünung	R02	Rasensaat einsäen
E01	Einfassungen, Borde, Palisaden & Stützelemente	R03	Rollrasen verlegen
F01	Fahrradstellplätze & Fahrradbügel	S01	Sickerschächte, Rigolen & Zisternen
F02	Feuerstellen & Grillbereiche	S02	Sonnenterrassen
F03	Fundamente herstellen	S03	Spielgeräte
G01	Gabionenzaun	S04	Spielplätze
G02	Gartenbeleuchtung	S05	Sportplätze - jeder Art
G03	Gartenplanung & Gartengestaltung	S06	Stabmattenzaun 8/6/8, 6/5/6 & 5 mm
G04	Gartenrodung	T01	Teichbau & Wasserelemente
G05	Gartenschuppen & Gartenhäuser	T02	Terrassen
G06	Gehwege	T03	Terrassenüberdachungen / Kalt- & Warmwintergärten
G07	Grünanlagenpflege	T04	Tiefbauarbeiten
H01	Heckenpflege - Formschnitt & Rückschnitt	T05	Trittplatten & Schrittplattenwege
H02	Hochbeete	T06	Trockenmauer
H03	Holzzaun - jeder Art	W01	WPC-Zaun
K01	Keramik- & Feinsteinzeugplatten	W02	Winterdienst
K02	Klinkerarbeiten	Z01	Zaun-, Tor- & Sichtschutzanlagen
M01	Mauersteine, Gartenmauern & Stützmauern	Z02	Zierkies, Dekorsteine & Mulchflächen

A - Leistungen

A01 Abbruch, Rückbau & Entsorgung

Ausführungen / Materialien

Rückbau von vorhandenen Belägen, Einfassungen, Mauern, Fundamenten, Zäunen und sonstigen Außenanlagen; sortenreine Trennung, Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung nach Projektvorgabe.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
A01.01	Baustelle einrichten, Arbeitsbereich absichern und Rückbauflächen markieren	Psch.	
A01.02	Pflaster, Platten, Keramik, Naturstein oder Klinker aufnehmen	m ²	
A01.03	Borde, Kantensteine, Palisaden oder Einfassungen ausbauen	lfm	
A01.04	Mauern, Fundamente, Podeste oder kleinere Betonbauteile zurückbauen	m ³	
A01.05	Zäune, Tore, Sichtschutz oder Pfostenanlagen demontieren	lfm	
A01.06	Boden, Bauschutt, Grünabfall und sonstiges Material sortieren und laden	m ³	
A01.07	Abtransport und fachgerechte Entsorgung / Verwertung	m ³ / t	
A01.08	Arbeitsbereich reinigen und für Folgearbeiten vorbereiten	Psch.	

A02 Außenentwässerung & Drainage

Ausführungen / Materialien

Entwässerungsrinnen, Hofabläufe, Drainagerohre, KG-Leitungen, Kontrollschächte und Versickerungselemente; Ausführung passend zu Gefälle, Bodenverhältnissen und Anschlussmöglichkeiten.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
A02.01	Entwässerungssituation aufnehmen und Höhen / Gefälle festlegen	Psch.	
A02.02	Gräben für Entwässerungs- und Drainageleitungen herstellen	lfm	
A02.03	Planum und Bettung für Leitungen herstellen	lfm	
A02.04	KG-Rohre / Drainagerohre liefern und verlegen	lfm	
A02.05	Hofabläufe, Rinnen oder Punktabläufe setzen	Stk. / lfm	
A02.06	Kontroll- / Revisionsschächte setzen	Stk.	
A02.07	Drainagekies, Filtervlies und Schutzlagen einbauen	m ³ / m ²	
A02.08	Leitungsgräben verfüllen und lagenweise verdichten	m ³	
A02.09	Funktionskontrolle, Reinigung und Dokumentation	Psch.	

B - Leistungen

B01 Baumpflege & Baumfällung

Ausführungen / Materialien

Pflege- und Fällarbeiten nach örtlicher Situation, Baumart und Zugänglichkeit; Kronenpflege, Totholzentfernung, Rückschnitt, Fällung, Abtransport und Stubbenarbeiten.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
B01.01	Baumbestand aufnehmen, Arbeitsbereich sichern und Maßnahmen abstimmen	Psch.	
B01.02	Kronenpflege / Auslichtung fachgerecht durchführen	Stk.	
B01.03	Totholz entfernen	Stk.	
B01.04	Lichtraumprofil herstellen	Stk.	
B01.05	Kroneneinkürzung / Entlastung nach Vorgabe	Stk.	
B01.06	Baum kontrolliert fällen	Stk.	
B01.07	Stamm und Kronenmaterial zerkleinern / verladen	Stk. / m³	
B01.08	Wurzelstock / Stubben fräsen oder ausbauen	Stk.	
B01.09	Schnittgut und Holz abtransportieren / entsorgen	m³	
B01.10	Arbeitsbereich reinigen und übergeben	Psch.	

B02 Beete - ebenerdig

Ausführungen / Materialien

Ebenerdige Beete und Rabatten mit klaren Einfassungen oder freien Konturen; bepflanzt mit Stauden, Rosen, Gräsern, Sträuchern, Bodendeckern, Zwiebelpflanzen und saisonaler Bepflanzung.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
B02.01	Beetflächen abstecken und Konturen festlegen	m²	
B02.02	Bestehenden Bewuchs / Rasen abtragen	m²	
B02.03	Boden lockern, verbessern und profilieren	m²	
B02.04	Pflanzboden / Substrat liefern und einbauen	m³	
B02.05	Einfassungen aus Metall, Stein, Holz oder Beton herstellen	lfm	
B02.06	Pflanzen nach Pflanzplan setzen	Stk.	
B02.07	Mulch, Rindenmulch, Kies oder mineralische Abdeckung aufbringen	m²	
B02.08	Angießen und Erstpflge durchführen	m²	

B03 Bepflanzungen

Ausführungen / Materialien

Bäume, Obstbäume, Hecken, Sträucher, Solitärgehölze, Rosen, Stauden, Gräser, Bodendecker, Zwiebelpflanzen, Kräuter und weitere standortgerechte Pflanzen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
B03.01	Pflanzkonzept / Pflanzplan nach Standort und Gestaltung abstimmen	Psch.	
B03.02	Pflanzflächen vorbereiten und Boden verbessern	m²	
B03.03	Bäume / Hochstämme pflanzen und verankern	Stk.	
B03.04	Obstbäume und Solitärgehölze pflanzen	Stk.	
B03.05	Heckenpflanzen setzen	lfm / Stk.	
B03.06	Sträucher und Rosen pflanzen	Stk.	
B03.07	Stauden, Gräser und Bodendecker pflanzen	Stk. / m²	
B03.08	Zwiebelpflanzen und saisonale Bepflanzung setzen	Stk. / m²	
B03.09	Pflanzschnitt, Düngung und Angießen durchführen	Psch.	
B03.10	Anwuchs- / Fertigstellungspflege nach Vereinbarung	Psch.	

B04 Bewässerungssysteme / Gartenbewässerung

Ausführungen / Materialien

Automatische oder manuelle Systeme mit Versenkregnern, Sprühdüsen, Tropfleitungen, Magnetventilen, Steuergeräten, Sensorik und Verteilertechnik.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
B04.01	Bewässerungsbedarf aufnehmen und Zonen planen	Psch.	
B04.02	Leitungsgräben herstellen	lfm	
B04.03	Haupt- und Verteilleitungen verlegen	lfm	
B04.04	Ventilboxen und Magnetventile setzen	Stk.	
B04.05	Versenkregner / Sprühdüsen installieren	Stk.	
B04.06	Tropfleitungen für Beete und Hecken verlegen	lfm	
B04.07	Steuergerät / Bewässerungscomputer montieren	Stk.	
B04.08	Regen- / Bodenfeuchtesensorik integrieren	Stk.	
B04.09	System spülen, einstellen und Funktionsprüfung durchführen	Psch.	
B04.10	Einweisung und Übergabe	Psch.	

B05 Bodenarbeiten

Ausführungen / Materialien

Oberboden, Pflanzboden, Mutterboden, Kompost, Sand, Kies und Bodenverbesserer; Abtrag, Auftrag, Lockerung, Profilierung, Bodenverbesserung und Verdichtung.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
B05.01	Oberboden aufnehmen, seitlich lagern oder abfahren	m ³	
B05.02	Boden lösen und Grobplanum herstellen	m ²	
B05.03	Mutterboden / Pflanzboden liefern und einbauen	m ³	
B05.04	Kompost / Bodenverbesserer einarbeiten	m ³ / m ²	
B05.05	Boden sieben / Steine und Fremdstoffe entfernen	m ³	
B05.06	Feinplanum für Rasen- und Pflanzflächen herstellen	m ²	
B05.07	Boden walzen / rückverfestigen	m ²	
B05.08	Überschüssigen Boden laden und entsorgen	m ³	

B06 Böschungs- & Hangsicherung

Ausführungen / Materialien

Sicherung und Gestaltung von Höhenunterschieden mit Böschungen, Pflanzungen, Geogittern, Palisaden, L-Steinen, Naturstein, Gabionen oder Mauersteinsystemen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
B06.01	Gelände, Höhen und Böschungsverlauf aufnehmen	Psch.	
B06.02	Böschung profilieren und Untergrund vorbereiten	m ²	
B06.03	Geotextil / Geogitter / Erosionsschuttmatten einbauen	m ²	
B06.04	Palisaden / Winkelstützen / L-Steine setzen	lfm	
B06.05	Naturstein- / Mauersteinsicherung herstellen	m ²	
B06.06	Gabionenelemente als Hangsicherung herstellen	m ²	
B06.07	Drainage und Hinterfüllung herstellen	m ³ / lfm	
B06.08	Böschung bepflanzen / begrünen	m ²	

B07 Brunnenbau

Ausführungen / Materialien

Brunnenanlagen für Gartenbewässerung und Gestaltung, inklusive vorbereitender Erdarbeiten, Brunnenkomponenten, Pumpentechnik und Einbindung in die Außenanlage.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
B07.01	Standort und Zugänglichkeit prüfen / Brunnenpunkt festlegen	Psch.	
B07.02	Arbeitsbereich vorbereiten und sichern	Psch.	
B07.03	Brunnenbohrung / Brunnenbau nach System und Gegebenheit herstellen	lfm	
B07.04	Brunnenrohre / Filterstrecke einbauen	lfm	
B07.05	Filterkies / Abdichtung nach System einbauen	m ³	
B07.06	Brunnenkopf und Abschluss herstellen	Stk.	
B07.07	Pumpe / Drucktechnik einbauen	Stk.	
B07.08	Bewässerungsanschluss / Entnahmestelle herstellen	Stk.	
B07.09	Spülung, Funktionstest und Übergabe	Psch.	

D - Leistungen

D01 Dachbegrünung

Ausführungen / Materialien

Extensive und intensive Begrünung mit Schutzlage, Wurzelschutz, Drän- und Speicherelementen, Filtervlies, Substrat und geeigneter Vegetation.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
D01.01	Dachfläche prüfen und Arbeitsbereich vorbereiten	m ²	
D01.02	Schutz- / Trennlage verlegen	m ²	
D01.03	Wurzelschutz nach System herstellen	m ²	
D01.04	Drainage- / Speicherelemente verlegen	m ²	
D01.05	Filtervlies verlegen	m ²	
D01.06	Dachsubstrat liefern und verteilen	m ³ / m ²	
D01.07	Sedum, Stauden, Gräser oder vorkultivierte Matten pflanzen / verlegen	m ²	
D01.08	Kiesstreifen / Wartungswege herstellen	m ²	
D01.09	Erstbewässerung und Fertigstellungspflege	Psch.	

E - Leistungen

E01 Einfassungen, Borde, Palisaden & Stützelemente

Ausführungen / Materialien

Kantensteine, Tiefborde, Hochborde, Palisaden, Blockstufen, Winkelstützen / L-Steine sowie Naturstein- und Granit-Einfassungen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
E01.01	Verlauf und Höhen abstecken	lfm	
E01.02	Fundamentgraben herstellen	lfm	
E01.03	Betonfundament / Rückenstütze herstellen	lfm	
E01.04	Kantensteine / Tiefborde / Hochborde setzen	lfm	
E01.05	Palisaden aus Beton, Granit oder Naturstein setzen	Stk. / lfm	
E01.06	Winkelstützen / L-Steine setzen	Stk. / lfm	
E01.07	Blockstufen setzen	Stk.	
E01.08	Anschlüsse, Zuschnitte und Übergänge herstellen	lfm	

F - Leistungen

F01 Fahrradstellplätze & Fahrradbügel

Ausführungen / Materialien

Einzel- und Reihenanlagen aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder beschichteten Systemen; auf Pflaster, Betonfundament oder separaten Fundamenten montierbar.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
F01.01	Standort und Aufstellgeometrie festlegen	Psch.	
F01.02	Untergrund / Pflasterfläche vorbereiten	m ²	
F01.03	Punkt- oder Streifenfundamente herstellen	Stk. / lfm	
F01.04	Fahrradbügel / Reihensparker liefern und montieren	Stk.	
F01.05	Befestigung und Ausrichtung kontrollieren	Psch.	
F01.06	Fläche reinigen und übergeben	Psch.	

F02 Feuerstellen & Grillbereiche

Ausführungen / Materialien

Feuerstellen, Sitzkreise und Grillflächen aus Naturstein, Betonstein, Pflaster, Metall oder kombinierten Systemen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
F02.01	Standort und Sicherheitsabstände festlegen	Psch.	
F02.02	Unterbau und nicht brennbare Fläche herstellen	m ²	
F02.03	Feuerschale / Feuerstelle / Feuerring einbauen	Stk.	
F02.04	Einfassung aus Stein oder Metall herstellen	lfm	
F02.05	Sitz- / Aufenthaltsfläche pflastern oder plattieren	m ²	
F02.06	Sitzmauern / Bänke herstellen oder montieren	lfm / Stk.	
F02.07	Reinigung und Übergabe	Psch.	

F03 Fundamente herstellen

Ausführungen / Materialien

Punktfundamente, Streifenfundamente, Fundamentplatten und Gerätesockel aus Beton für Zäune, Tore, Carports, Gartenhäuser, Mauern, Spielgeräte und sonstige Außenbauteile.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
F03.01	Fundamentlage abstecken und Höhen festlegen	Psch.	
F03.02	Fundamentaushub herstellen	m ³	
F03.03	Sauberkeitsschicht / Frostschutz herstellen	m ³	
F03.04	Schalung herstellen	m ²	
F03.05	Bewehrung nach Vorgabe einbauen	kg / m ²	
F03.06	Betonfundament herstellen	m ³	
F03.07	Anker / Pfostenträger / Einbauteile setzen	Stk.	
F03.08	Ausschalen, Nacharbeiten und Arbeitsbereich verfüllen	Psch.	

G - Leistungen

G01 Gabionenzaun

Ausführungen / Materialien

Gabionenelemente als Sichtschutz, Zaun oder Gestaltungselement mit verzinkten / beschichteten Gitterkörben und Steinfüllung in unterschiedlichen Körnungen und Farben.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
G01.01	Zaunverlauf einmessen und Pfostenpositionen abstecken	lfm	
G01.02	Fundamente / Gründung herstellen	Stk. / lfm	
G01.03	Pfosten und Gabionenelemente montieren	lfm	
G01.04	Distanzhalter / Verstreben einsetzen	Stk.	
G01.05	Gabionen mit geeignetem Naturstein füllen	m³	
G01.06	Abdeckungen / Abschlussprofile montieren	lfm	
G01.07	Anschlüsse an Tore / Mauern herstellen	Psch.	
G01.08	Ausrichtung prüfen und Anlage übergeben	Psch.	

G02 Gartenbeleuchtung

Ausführungen / Materialien

Außenbeleuchtung mit Pollerleuchten, Wegeleuchten, Spots, Bodeneinbauleuchten, Wandleuchten und Steuerung; Leitungswege und Schutzrohre können im Rahmen der Außenanlagen vorbereitet werden.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
G02.01	Beleuchtungskonzept und Leuchtenpositionen abstimmen	Psch.	
G02.02	Kabelgräben herstellen	lfm	
G02.03	Schutz- / Leerrohre verlegen	lfm	
G02.04	Fundamente / Sockel für Leuchten herstellen	Stk.	
G02.05	Poller- / Wegeleuchten montieren	Stk.	
G02.06	Garten- / Pflanzenshots montieren	Stk.	
G02.07	Bodeneinbauleuchten einsetzen	Stk.	
G02.08	Steuerung / Dämmerungs- / Zeitschaltung vorbereiten	Stk.	
G02.09	Funktionskontrolle und Ausrichtung	Psch.	

G03 Gartenplanung & Gartengestaltung

Ausführungen / Materialien

Planung und Umsetzung kompletter Außenanlagen - Wege, Terrassen, Rasen, Pflanzungen, Mauern, Wasser, Licht, Zäune, Aufenthalts- und Funktionsflächen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
G03.01	Bestandsaufnahme, Aufmaß und Fotodokumentation	Psch.	
G03.02	Bedarfs- und Gestaltungsberatung	Psch.	
G03.03	Flächen- und Funktionskonzept erstellen	Psch.	
G03.04	Material- und Pflanzkonzept abstimmen	Psch.	
G03.05	Höhen-, Wege- und Entwässerungskonzept abstimmen	Psch.	
G03.06	Bauablauf / Ausführungsabschnitte koordinieren	Psch.	
G03.07	Gesamtanlage herstellen und Gewerke koordinieren	Psch.	
G03.08	Abschlusskontrolle und Übergabe	Psch.	

G04 Gartenrodung

Ausführungen / Materialien

Rodung und Freimachung von Grundstücken, Beeten und Außenanlagen; Sträucher, Hecken, Wildwuchs, Wurzeln, kleinere Gehölze und Grünabfälle.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
G04.01	Rodungsflächen aufnehmen und Arbeitsbereich sichern	Psch.	
G04.02	Sträucher / Wildwuchs zurückschneiden und roden	m ²	
G04.03	Hecken roden	lfm	
G04.04	Kleinbäume / Gehölze entfernen	Stk.	
G04.05	Wurzeln und Wurzelstöcke ausbauen / fräsen	Stk.	
G04.06	Oberboden von Wurzelresten und Bewuchs bereinigen	m ²	
G04.07	Rodungsmaterial zerkleinern / verladen	m ³	
G04.08	Grünabfall abtransportieren und entsorgen	m ³	
G04.09	Fläche grob planieren und übergeben	m ²	

G05 Gartenschuppen & Gartenhäuser

Ausführungen / Materialien

Gartenhäuser, Geräteschuppen und Abstellhäuser aus Holz, Metall oder Systembauteilen; inklusive Fundament, Boden, Wänden, Dach und Außenanschlüssen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
G05.01	Standort, Größe und Ausführung abstimmen	Psch.	
G05.02	Untergrund / Baufläche vorbereiten	m ²	
G05.03	Punkt-, Streifen- oder Plattenfundament herstellen	m ² / Stk.	
G05.04	Bodenrahmen / Unterkonstruktion herstellen	m ²	
G05.05	Gartenschuppen / Gartenhaus montieren	Stk.	
G05.06	Dachkonstruktion und Dachdeckung herstellen	m ²	
G05.07	Türen, Fenster und Beschläge montieren	Stk.	
G05.08	Holzschutz / Oberflächenfinish nach System ausführen	m ²	
G05.09	Anschlussflächen / Trittflächen herstellen	m ²	

G06 Gehwege

Ausführungen / Materialien

Herstellbar aus Betonpflaster, Betonplatten, Klinker, Keramik / Feinsteinzeug, Granit, Naturstein, Kies, Splitt, wassergebundener Wegedecke, Öko- / Drainpflaster und weiteren geeigneten Belägen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
G06.01	Gehweg abstecken, Höhen und Gefälle festlegen	Psch.	
G06.02	Oberboden / Altbelaag aufnehmen und entsorgen	m ³	
G06.03	Planum herstellen und verdichten	m ²	
G06.04	Geotextil / Trennvlies verlegen	m ²	
G06.05	Frostschutz- und Schottertragschicht herstellen	m ²	
G06.06	Einfassungen herstellen	lfm	
G06.07	Belagsgerechte Bettung herstellen	m ²	
G06.08	Gewählten Gehwegbelag verlegen	m ²	
G06.09	Fugen und Anschlüsse herstellen	m ² / lfm	
G06.10	Reinigung und Übergabe	Psch.	

G07 Grünanlagenpflege

Ausführungen / Materialien

Regelmäßige Pflege privater, gewerblicher und öffentlicher Außenanlagen - Rasen, Beete, Gehölze, Wege, Laub und saisonale Arbeiten.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
G07.01	Objektkontrolle / Pflegegang durchführen	Psch.	
G07.02	Rasen mähen und Kanten nacharbeiten	m ²	
G07.03	Beete jäten und lockern	m ²	
G07.04	Stauden und Sträucher pflegen	m ² / Stk.	
G07.05	Laub aufnehmen und entsorgen	m ²	
G07.06	Wege / befestigte Flächen reinigen	m ²	
G07.07	Düngung / Bodenpflege nach Bedarf durchführen	m ²	
G07.08	Grünabfall abtransportieren	m ³	

H - Leistungen

H01 Heckenpflege - Formschnitt & Rückschnitt

Ausführungen / Materialien

Formschnitt, Pflegeschnitt, Rückschnitt, Verjüngung und Höhen- / Breitenreduzierung für unterschiedliche Heckenarten.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
H01.01	Heckenbestand und Schnittumfang aufnehmen	lfm	
H01.02	Seitlichen Formschnitt durchführen	lfm	
H01.03	Höhenschnitt durchführen	lfm	
H01.04	Starken Rückschnitt / Verjüngung durchführen	lfm	
H01.05	Einzelgehölze in Hecken nacharbeiten	Stk.	
H01.06	Schnittgut aufnehmen und verladen	m³	
H01.07	Schnittgut abtransportieren und entsorgen	m³	
H01.08	Arbeitsbereich reinigen	Psch.	

H02 Hochbeete

Ausführungen / Materialien

Hochbeete aus Holz, WPC, Metall, Cortenstahl, Betonstein, Naturstein oder Mauersystemen; in verschiedenen Höhen und Formen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
H02.01	Standort, Form und Höhe festlegen	Psch.	
H02.02	Untergrund vorbereiten und Fundament / Auflager herstellen	m²	
H02.03	Hochbeet-Konstruktion aus gewähltem Material herstellen	lfm / Stk.	
H02.04	Innenauskleidung / Schutzlage einbauen	m²	
H02.05	Drainage- und Füllschichten einbauen	m³	
H02.06	Pflanzboden / Substrat einbauen	m³	
H02.07	Bepflanzung / Aussaat nach Wunsch ausführen	m²	
H02.08	Abdeckung / Mulch und Erstabwässerung	m²	

H03 Holzzaun - jeder Art

Ausführungen / Materialien

Lattenzaun, Staketenzaun, Jägerzaun, Bretter- / Bohlenzaun, Lamellenzaun, Rhombuszaun, Sichtschutzzaun, Kastanienzaun, Ranch- / Weidezaun und weitere Holzzaunsysteme.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
H03.01	Zaunverlauf einmessen und Pfostenabstände festlegen	lfm	
H03.02	Pfostenfundamente herstellen	Stk.	
H03.03	Holz- / Metallpfosten setzen und ausrichten	Stk.	
H03.04	Zaunfelder / Latten / Bretter montieren	lfm	
H03.05	Sichtschutz- / Lamellenfelder montieren	lfm	
H03.06	Pforten / Türen einbauen	Stk.	
H03.07	Holzschutz / Lasur / Öl nach System auftragen	m²	
H03.08	Anschlüsse und Abschlussarbeiten ausführen	Psch.	

K - Leistungen

K01 Keramik- & Feinsteinzeugplatten

Ausführungen / Materialien

Frostbeständige Außenkeramik / Feinsteinzeug in verschiedenen Formaten und Stärken; Verlegung im Splittbett, gebunden auf Drainmörtel, auf Stelzlager oder auf geeigneten Systemaufbauten.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
K01.01	Untergrund und Höhen vorbereiten	m ²	
K01.02	Frostschutz- und Tragschicht herstellen	m ²	
K01.03	Drainage / Gefälle / Anschlussdetails herstellen	m ²	
K01.04	Splittbett / Drainmörtel / Stelzlager-System herstellen	m ²	
K01.05	Keramikplatten bis ca. 20 mm verlegen	m ²	
K01.06	Keramikplatten ab ca. 30 mm verlegen	m ²	
K01.07	Großformatige Keramikplatten verlegen	m ²	
K01.08	Zuschnitt, Bohrungen und Detailanschlüsse herstellen	lfm / Stk.	
K01.09	Fugen fachgerecht ausbilden	m ²	
K01.10	Fläche reinigen und übergeben	Psch.	

K02 Klinkerarbeiten

Ausführungen / Materialien

Klinkerpflaster, Klinkerriemchen und Klinkermauerwerk; Außenflächen, Fassaden- und Mauerelemente nach Projektvorgabe.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
K02.01	Untergrund / Tragschicht für Klinkerpflaster vorbereiten	m ²	
K02.02	Klinkerpflaster verlegen	m ²	
K02.03	Klinkerriemchen an geeigneten Flächen kleben	m ²	
K02.04	Vollklinker-Mauerwerk herstellen	m ²	
K02.05	Zweischalige Klinkerfassade herstellen	m ²	
K02.06	Klinker verfugen	m ²	
K02.07	Klinker reinigen	m ²	
K02.08	Klinker imprägnieren / schützen	m ²	

M - Leistungen

M01 Mauersteine, Gartenmauern & Stützmauern

Ausführungen / Materialien

Beton-Mauersteine, Schalungssteine, Spaltsteine, Systemmauersteine, Granit, Basalt, Sandstein, Kalkstein und weitere Natursteine; als Gartenmauer, Sitzmauer, Sichtmauer oder Stützmauer.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
M01.01	Mauerverlauf und Höhen festlegen	Psch.	
M01.02	Fundamentgraben herstellen	m³	
M01.03	Frostschutz / Sauberkeitsschicht herstellen	m³	
M01.04	Betonfundament herstellen	m³	
M01.05	Mauersteine / Natursteine liefern und versetzen	m²	
M01.06	Mauer als Trocken- oder Mörtelmauer herstellen	m²	
M01.07	Bewehrung / Füllbeton bei Systemmauer herstellen	m³ / kg	
M01.08	Drainage und Hinterfüllung herstellen	m³ / lfm	
M01.09	Mauerabdeckung / Abdecksteine verlegen	lfm	
M01.10	Sichtflächen reinigen und übergeben	Psch.	

M02 Metallzaun

Ausführungen / Materialien

Metallzäune aus Stahl, Aluminium oder Schmiedeeisen; Stab-, Profil-, Schmuck- und Sichtschutzelemente in verschiedenen Höhen und Beschichtungen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
M02.01	Zaunverlauf einmessen und Pfostenpositionen festlegen	lfm	
M02.02	Pfostenfundamente herstellen	Stk.	
M02.03	Metallpfosten setzen und ausrichten	Stk.	
M02.04	Metallzaunfelder montieren	lfm	
M02.05	Schmuck- / Zierzaunelemente montieren	lfm	
M02.06	Pforte / Toranlage integrieren	Stk.	
M02.07	Abdeckungen, Anschlüsse und Abschlussprofile montieren	Psch.	
M02.08	Ausrichtung und Funktion kontrollieren	Psch.	

M03 Müllplätze & Mülltonnenstellplätze

Ausführungen / Materialien

Befestigte und auf Wunsch eingehauste Mülltonnenflächen mit Pflaster, Platten, Einfassungen, Sichtschutz und Tor- / Türsystemen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
M03.01	Fläche einmessen und Untergrund vorbereiten	m²	
M03.02	Frostschutz- und Tragschicht herstellen	m²	
M03.03	Pflaster / Plattenbelag herstellen	m²	
M03.04	Einfassung / Randabschluss herstellen	lfm	
M03.05	Sichtschutz aus Holz, WPC oder Metall montieren	lfm	
M03.06	Pforte / Tür einbauen	Stk.	
M03.07	Entwässerung / Gefälle ausbilden	Psch.	
M03.08	Reinigung und Übergabe	Psch.	

N - Leistungen

N01 Naturstein- & Granitarbeiten

Ausführungen / Materialien

Granit, Basalt, Sandstein, Porphyr, Quarzit, Kalkstein, Travertin, Schiefer und weitere Natursteine als Pflaster, Platten, Polygonalplatten, Stufen, Borde, Palisaden und Mauersteine.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
N01.01	Natursteinflächen einmessen und Unterbau vorbereiten	m ²	
N01.02	Granit-Mosaikpflaster verlegen	m ²	
N01.03	Granit-Kleinpflaster verlegen	m ²	
N01.04	Granit-Großpflaster verlegen	m ²	
N01.05	Granit- / Natursteinplatten verlegen	m ²	
N01.06	Basalt- / Sandstein- / Porphyrpflaster verlegen	m ²	
N01.07	Polygonalplatten verlegen	m ²	
N01.08	Naturstein- / Granitblockstufen setzen	Stk.	
N01.09	Natursteinborde / Palisaden setzen	lfm / Stk.	
N01.10	Naturstein verfugen, reinigen und ggf. imprägnieren	m ²	

O - Leistungen

O01 Outdoor-Küche, Sitz- & Aufenthaltsbereiche

Ausführungen / Materialien

Außenküchen, Grillplätze, Sitzplätze, Sitzmauern, Arbeitsflächen und Aufenthaltsbereiche aus Stein, Keramik, Beton, Holz, WPC oder kombinierten Systemen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
O01.01	Standort, Geometrie und Nutzung abstimmen	Psch.	
O01.02	Fundament / tragfähige Stellfläche herstellen	m ²	
O01.03	Bodenbelag aus Pflaster, Platten oder Keramik herstellen	m ²	
O01.04	Unterbau / Mauerwerk / Module für Outdoor-Küche herstellen	Psch.	
O01.05	Arbeits- / Abdeckflächen montieren	lfm	
O01.06	Sitzmauern / Sitzbereiche herstellen	lfm	
O01.07	Anschlussvorbereitung für Wasser / Strom nach Vorgabe	Psch.	
O01.08	Reinigung und Übergabe	Psch.	

P - Leistungen

P01 Parkplätze & Stellflächen

Ausführungen / Materialien

Befahrbare Flächen aus Beton- / Verbundpflaster, Öko- / Drainpflaster, Rasengitter, Kieswaben, Granit- / Natursteinpflaster und weiteren belastbaren Belägen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
P01.01	Parkplatzfläche einmessen und Höhen / Gefälle festlegen	Psch.	
P01.02	Bodenaushub herstellen und abfahren	m ³	
P01.03	Tragfähiges Planum herstellen und verdichten	m ²	
P01.04	Geotextil / Trennlage verlegen	m ²	
P01.05	Frostschutz- und belastbare Tragschicht herstellen	m ²	
P01.06	Borde / Randbefestigung setzen	lfm	
P01.07	Bettung / Systemunterbau herstellen	m ²	
P01.08	Gewählten Parkplatzbelag herstellen	m ²	
P01.09	Entwässerungs- / Versickerungsbereiche ausbilden	m ² / lfm	
P01.10	Markierung / Begrenzung nach Vorgabe herstellen	Psch.	

P02 Parkplatzüberdachungen & Carports

Ausführungen / Materialien

Einzel-, Doppel- und Mehrfachcarports aus Holz, Stahl oder Aluminium mit geeigneter Dachdeckung und Entwässerung.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
P02.01	Standort, Abmessungen und Ausführung abstimmen	Psch.	
P02.02	Fundamentpunkte einmessen	Psch.	
P02.03	Punkt- / Streifenfundamente herstellen	Stk. / lfm	
P02.04	Pfosten / Tragkonstruktion montieren	Stk.	
P02.05	Dachkonstruktion montieren	m ²	
P02.06	Dachdeckung aus Glas, Polycarbonat, Blech oder Systemplatten herstellen	m ²	
P02.07	Dachentwässerung / Rinne / Fallrohr montieren	lfm	
P02.08	Seitenwände / Sichtschutz nach Wunsch montieren	m ²	
P02.09	Anschlüsse und Endkontrolle ausführen	Psch.	

P03 Pflaster- & Plattenarbeiten

Ausführungen / Materialien

Betonpflaster, Betonplatten, Klinker, Ökopflaster, Rasengitter, Keramik, Granit und Naturstein in unterschiedlichen Formaten und Verlegemustern.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
P03.01	Fläche abstecken und Höhen aufnehmen	Psch.	
P03.02	Bodenaushub / Altbelag aufnehmen	m³	
P03.03	Planum herstellen und verdichten	m²	
P03.04	Geotextil / Trennvlies verlegen	m²	
P03.05	Frostschutz- und Tragschicht herstellen	m²	
P03.06	Einfassungen / Borde setzen	lfm	
P03.07	Bettung aus Edelsplitt / geeigneter Bettung herstellen	m²	
P03.08	Betonpflaster / Betonplatten verlegen	m²	
P03.09	Naturstein / Granit / Klinker / Keramik verlegen	m²	
P03.10	Fläche verfugen und ggf. abrütteln	m²	
P03.11	Zuschnitte, Anschlüsse und Entwässerungsdetails herstellen	Psch.	
P03.12	Reinigung und Übergabe	Psch.	

P04 Podeste

Ausführungen / Materialien

Podeste mit Belägen aus Beton, Pflaster, Keramik, Granit, Naturstein oder Klinker; Einfassungen aus Borden, Palisaden, Winkelstützen, Blockstufen oder Naturstein.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
P04.01	Podest einmessen und Höhen festlegen	Psch.	
P04.02	Aushub und Planum herstellen	m³ / m²	
P04.03	Frostschutz- und Tragschicht herstellen	m²	
P04.04	Seitliche Einfassung / Stützung herstellen	lfm	
P04.05	Bettung / gebundenen Aufbau herstellen	m²	
P04.06	Gewählten Podestbelag verlegen	m²	
P04.07	Stufen, Kanten und Übergänge herstellen	Stk. / lfm	
P04.08	Fugen, Reinigung und Übergabe	Psch.	

R - Leistungen

R01 Rasenpflege & Regeneration

Ausführungen / Materialien

Pflege bestehender Rasenflächen - Mähen, Vertikutieren, Aerifizieren, Nachsaat, Düngung, Bodenverbesserung und Regeneration.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
R01.01	Rasenfläche prüfen und Pflegebedarf festlegen	Psch.	
R01.02	Rasen mähen	m ²	
R01.03	Rasenkanten nacharbeiten	lfm	
R01.04	Vertikutieren	m ²	
R01.05	Aerifizieren / Lüften	m ²	
R01.06	Sand / Bodenverbesserer aufbringen	m ²	
R01.07	Nachsaat durchführen	m ²	
R01.08	Rasendünger ausbringen	m ²	
R01.09	Schnittgut / Filz aufnehmen und entsorgen	m ³	

R02 Rasensaat einsäen

Ausführungen / Materialien

Neuanlage von Rasenflächen durch Saat, einschließlich Bodenvorbereitung, Feinplanum, Einsaat, Anwalzen und Erstabwässerung.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
R02.01	Fläche von Bewuchs / Steinen bereinigen	m ²	
R02.02	Boden lockern und Grobplanum herstellen	m ²	
R02.03	Mutterboden / Rasensubstrat ergänzen	m ³	
R02.04	Feinplanum herstellen	m ²	
R02.05	Geeignete Rasensaat gleichmäßig ausbringen	m ²	
R02.06	Saat einarbeiten / anwalzen	m ²	
R02.07	Startdüngung ausbringen	m ²	
R02.08	Erstabwässerung und Anwuchspflege einleiten	m ²	

R03 Rollrasen verlegen

Ausführungen / Materialien

Verlegung von Fertigrasen / Rollrasen für private, gewerbliche und repräsentative Außenflächen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
R03.01	Altbewuchs / vorhandenen Rasen aufnehmen	m ²	
R03.02	Boden lockern und Grobplanum herstellen	m ²	
R03.03	Mutterboden / Rasensubstrat liefern und einbauen	m ³	
R03.04	Feinplanum herstellen und anwalzen	m ²	
R03.05	Startdüngung ausbringen	m ²	
R03.06	Rollrasen liefern und dicht verlegen	m ²	
R03.07	Kanten zuschneiden und Fläche anwalzen	m ²	
R03.08	Erstabwässerung durchführen	m ²	
R03.09	Pflegehinweise / Übergabe	Psch.	

S - Leistungen

S01 Sickerschächte, Rigolen & Zisternen

Ausführungen / Materialien

Regenwasserspeicherung und Versickerung mit Beton- oder Kunststoffzisternen, Sickerschächten, Rigolen, Zulauf- / Überlaufleitungen, Filtern und Pumpentechnik.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
S01.01	Standort, Höhen und Leitungswege abstimmen	Psch.	
S01.02	Baugrube ausheben und Aushub lagern / entsorgen	m³	
S01.03	Bettung / Sauberkeitsschicht herstellen	m³	
S01.04	Zisterne aus Beton oder Kunststoff einbauen	Stk.	
S01.05	Sickerschacht / Rigolenkörper einbauen	Stk. / m³	
S01.06	Zulauf-, Überlauf- und Entnahmeleitungen verlegen	lfm	
S01.07	Filter, Schachtabdeckung und Revisionszugang montieren	Stk.	
S01.08	Pumpe / Entnahmetechnik einbauen	Stk.	
S01.09	Baugrube verfüllen und lagenweise verdichten	m³	
S01.10	Funktionsprüfung und Übergabe	Psch.	

S02 Sonnenterrassen

Ausführungen / Materialien

Sonnenterrassen aus Keramik / Feinsteinzeug, Granit, Naturstein, Betonplatten, Klinker, Holz, WPC oder kombinierten Materialien.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
S02.01	Sonnenterrasse einmessen und Höhen festlegen	Psch.	
S02.02	Untergrund / Aushub vorbereiten	m² / m³	
S02.03	Frostschutz- und Tragschicht herstellen	m²	
S02.04	Drainage, Gefälle und Randanschlüsse ausbilden	m² / lfm	
S02.05	Bettung / Stelzlager / Unterkonstruktion herstellen	m²	
S02.06	Gewählten Terrassenbelag verlegen	m²	
S02.07	Stufen / Einfassungen / Übergänge herstellen	Stk. / lfm	
S02.08	Fugen / Oberflächenfinish ausführen	m²	
S02.09	Reinigung und Übergabe	Psch.	

S03 Spielgeräte

Ausführungen / Materialien

Schaukeln, Rutschen, Klettergeräte, Wippen, Sandkästen, Balancier- und Bewegungselemente sowie weitere Spielgeräte für private und gemeinschaftliche Außenanlagen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
S03.01	Standort und Sicherheitsbereiche festlegen	Psch.	
S03.02	Fundamentbereiche ausheben	Stk.	
S03.03	Fundamente / Bodenanker herstellen	Stk.	
S03.04	Spielgerät montieren und ausrichten	Stk.	
S03.05	Fallschutzfläche vorbereiten / herstellen	m ²	
S03.06	Sand / Fallschutzmaterial einbauen	m ³ / m ²	
S03.07	Sicherheitsabstände und Befestigungen kontrollieren	Psch.	
S03.08	Fläche reinigen und übergeben	Psch.	

S04 Spielplätze

Ausführungen / Materialien

Komplette Spielplatzflächen mit Spielgeräten, Sandflächen, Fallschutz, Wegen, Sitzbereichen, Einfassungen und auf Wunsch Bepflanzung / Beschattung.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
S04.01	Spielplatzfläche einmessen und Funktionsbereiche festlegen	Psch.	
S04.02	Bodenarbeiten und Geländeprofilierung durchführen	m ² / m ³	
S04.03	Wege- und Aufenthaltsflächen herstellen	m ²	
S04.04	Spielgerätefundamente herstellen	Stk.	
S04.05	Spielgeräte montieren	Stk.	
S04.06	Fallschutz aus Sand, Kies, Holzhackschnitzel oder Systembelag herstellen	m ²	
S04.07	Sandspielbereich herstellen	m ²	
S04.08	Einfassungen, Sitzbereiche und Abfallbehälter montieren	Psch.	
S04.09	Bepflanzung / Rasenflächen herstellen	m ²	
S04.10	Abschlusskontrolle und Übergabe	Psch.	

S05 Sportplätze - jeder Art

Ausführungen / Materialien

Fußball-, Basketball-, Handball-, Volleyball-, Kleinspielfeld-, Multifunktions- und Bewegungsflächen; je nach Projekt mit Pflaster, Asphalt, Kunststoff, Kunstrasen oder sportgeeignetem Systemaufbau.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
S05.01	Sportfläche einmessen und Höhen / Gefälle festlegen	Psch.	
S05.02	Bodenaushub und Planum herstellen	m ³ / m ²	
S05.03	Frostschutz- und Tragschichten herstellen	m ²	
S05.04	Entwässerung / Drainage herstellen	lfm / m ²	
S05.05	Sportbelag / Kunstrasen / Kunststoff- oder mineralische Fläche herstellen	m ²	
S05.06	Linierung / Spielfeldmarkierung herstellen	m ² / Psch.	
S05.07	Tore, Körbe, Netze oder Pfosten montieren	Stk.	
S05.08	Ballfangzaun / Einfriedung herstellen	lfm	
S05.09	Sitz- / Randbereiche herstellen	m ²	
S05.10	Reinigung, Funktionskontrolle und Übergabe	Psch.	

S06 Stabmattenzaun 8/6/8, 6/5/6 & 5 mm

Ausführungen / Materialien

Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6 sowie leichte 5-mm-Ausführungen, in unterschiedlichen Höhen, Farben und Beschichtungen; mit Pfosten, Abdeckleisten, Sichtschutz und Toranlagen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
S06.01	Zaunverlauf einmessen und Höhen festlegen	lfm	
S06.02	Pfostenfundamente herstellen	Stk.	
S06.03	Zaunpfosten setzen und ausrichten	Stk.	
S06.04	Doppelstabmatten 8/6/8 montieren	lfm	
S06.05	Doppelstabmatten 6/5/6 montieren	lfm	
S06.06	Stabmatten in 5-mm-Ausführung montieren	lfm	
S06.07	Sichtschutzstreifen / Sichtschutzmatten einziehen	m ² / lfm	
S06.08	Abdeckleisten / Klemmprofile montieren	lfm	
S06.09	Pforte / Toranlage integrieren	Stk.	
S06.10	Anschlüsse und Endkontrolle ausführen	Psch.	

T - Leistungen

T01 Teichbau & Wasserelemente

Ausführungen / Materialien

Gartenteiche, Becken, Quellsteine, Bachläufe und dekorative Wasserelemente mit Folie, Fertigbecken, Naturstein, Pumpen- und Filtertechnik.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
T01.01	Teich / Wasserelement einmessen und Form festlegen	Psch.	
T01.02	Aushub und Geländeprofilierung herstellen	m³	
T01.03	Schutzvlies / Abdichtung / Teichfolie einbauen	m²	
T01.04	Fertigbecken / Wasserbecken setzen	Stk.	
T01.05	Pumpen- / Filtertechnik einbauen	Stk.	
T01.06	Quellstein / Bachlauf / Wasserspiel herstellen	Stk. / lfm	
T01.07	Ufer- und Randgestaltung mit Naturstein / Kies herstellen	lfm / m²	
T01.08	Wasserpflanzen einsetzen	Stk.	
T01.09	Befüllung, Funktionstest und Übergabe	Psch.	

T02 Terrassen

Ausführungen / Materialien

Terrassen aus Keramik / Feinsteinzeug, Naturstein, Granit, Betonplatten, Pflaster, Klinker, Holz, WPC und weiteren geeigneten Terrassensystemen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
T02.01	Terrassenfläche einmessen und Höhenplanung durchführen	Psch.	
T02.02	Altbelag / Boden aufnehmen und Untergrund vorbereiten	m² / m³	
T02.03	Planum, Frostschutz und Tragschicht herstellen	m²	
T02.04	Einfassung, Randabschluss und Entwässerung herstellen	lfm	
T02.05	Belagsabhängige Bettung / Stelzlager / Unterkonstruktion herstellen	m²	
T02.06	Keramik- / Naturstein- / Granit- / Beton- / Klinkerbelag verlegen	m²	
T02.07	Holz- / WPC-Terrassendielen verlegen	m²	
T02.08	Stufen, Sockel- und Türanschlüsse herstellen	Stk. / lfm	
T02.09	Fugen / Oberflächenfinish / Reinigung ausführen	m²	
T02.10	Endkontrolle und Übergabe	Psch.	

T03 Terrassenüberdachungen / Kalt- & Warmwintergärten

Ausführungen / Materialien

Terrassenüberdachungen sowie Kalt- und Warmwintergarten-Systeme aus Aluminium, Stahl oder Holz mit Glas, Polycarbonat oder Systemdach; optional mit Seitenwänden, Schiebeelementen, Beschattung und Entwässerung.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
T03.01	Abmessungen, Ausführung und Anschlüsse abstimmen	Psch.	
T03.02	Fundamente / Punktfundamente herstellen	Stk. / lfm	
T03.03	Pfosten und Tragkonstruktion montieren	Stk.	
T03.04	Dachkonstruktion montieren	m ²	
T03.05	Dachdeckung aus Glas / Polycarbonat / Systemelementen montieren	m ²	
T03.06	Dachrinne und Fallrohre montieren	lfm	
T03.07	Seitenwände / Schiebeelemente für Kaltbereich montieren	m ²	
T03.08	Gedämmte / geschlossene Elemente für Warmbereich nach System montieren	m ²	
T03.09	Beschattung / Sonnenschutz vorbereiten oder montieren	m ²	
T03.10	Anschlussdetails, Abdichtung und Übergabe	Psch.	

T04 Tiefbauarbeiten

Ausführungen / Materialien

Erd-, Leitungs-, Entwässerungs- und Fundamentarbeiten mit Material-, Maschinen- und Logistikpositionen für Außenanlagen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
T04.01	Baustelleneinrichtung, Absicherung und Einweisung	Psch.	
T04.02	Absteckung, Höhenaufnahme und Markierung	Psch.	
T04.03	Oberboden aufnehmen / Boden lösen und ausheben	m ³	
T04.04	Aushub laden und abtransportieren	m ³	
T04.05	Planum herstellen und profilieren	m ²	
T04.06	Untergrund lagenweise verdichten	m ²	
T04.07	Leitungs- / Kabelgräben herstellen	lfm	
T04.08	Fundamentgräben / Punktfundamente ausheben	m ³ / Stk.	
T04.09	Schutz- / Leerrohre verlegen	lfm	
T04.10	Füllsand / Schotter / Kies liefern und einbauen	t / m ³	
T04.11	Wiederverfüllung und Verdichtung	m ³	
T04.12	Maschinen- und Transportleistungen nach Bedarf	Std. / Tag	

T05 Trittplatten & Schrittplattenwege

Ausführungen / Materialien

Trittplatten aus Beton, Keramik, Granit, Naturstein, Schiefer oder anderen geeigneten Platten; einzeln im Rasen, Kiesbett, Beet oder als Schrittplattenweg.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
T05.01	Verlauf und Plattenabstände festlegen	lfm	
T05.02	Auflagerflächen ausheben	Stk.	
T05.03	Untergrund / Splittbett herstellen	Stk.	
T05.04	Beton-Trittplatten setzen	Stk.	
T05.05	Keramik-Trittplatten setzen	Stk.	
T05.06	Granit- / Naturstein-Trittplatten setzen	Stk.	
T05.07	Höhen an Rasen / Kies / Beet anpassen	Stk.	
T05.08	Zwischenbereiche nacharbeiten und reinigen	Psch.	

T06 Trockenmauer

Ausführungen / Materialien

Trockenmauern aus Naturstein, Granit, Sandstein, Kalkstein oder geeigneten Mauersteinen; mit tragfähigem Unterbau, Drainage und fachgerechter Hinterfüllung.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
T06.01	Mauerverlauf abstecken und einmessen	Psch.	
T06.02	Bodenaushub herstellen	m ³	
T06.03	Frostschutz- / Gründungsschicht herstellen	m ³	
T06.04	Trockenmauersteine liefern	m ²	
T06.05	Trockenmauer fachgerecht setzen	m ²	
T06.06	Hinterfüllung mit Drainagekies herstellen	m ³	
T06.07	Drainagerohr DN 100 bei Bedarf verlegen	lfm	
T06.08	Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten ausführen	Psch.	
T06.09	Reinigung und Übergabe	Psch.	

W - Leistungen



GESAMT-LEISTUNGSVERZEICHNIS

Garten- & Landschaftsbau / Außenanlagen

Alphabetisch geordnet - ohne Preise

B.T. Gruppe - Garten- & Landschaftsbau

Schkeuditzer Straße 32

12627 Berlin

Telefon: 01590 6166599

WhatsApp: 01522 1009348

E-Mail: info@gartenbau24-berlin.de

www.gartenbau24-berlin.de

W01 WPC-Zaun

Ausführungen / Materialien

WPC- und BPC-Zaunsysteme in verschiedenen Farben, Profilen und Höhen; mit Aluminium- / Systempfosten, Abschlussprofilen und Tor- / Pfortenelementen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
W01.01	Zaunverlauf einmessen und Pfostenpositionen festlegen	lfm	
W01.02	Fundamente / Punktfundamente herstellen	Stk.	
W01.03	Systempfosten setzen und ausrichten	Stk.	
W01.04	WPC-Zaunfelder / Profile montieren	lfm	
W01.05	Zwischen- / Abschlussprofile montieren	lfm	
W01.06	Pforte / Tor aus WPC-System montieren	Stk.	
W01.07	Anschlüsse an Mauern / bestehende Zäune herstellen	Psch.	
W01.08	Endkontrolle und Reinigung	Psch.	

W02 Winterdienst

Ausführungen / Materialien

Räum- und Streudienst für Gehwege, Zufahrten, Parkplätze, Treppen und sonstige Außenflächen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
W02.01	Objekt / Räumflächen aufnehmen und Einsatzbereiche festlegen	Psch.	
W02.02	Schnee von Gehwegen räumen	m²	
W02.03	Schnee von Zufahrten / Parkflächen räumen	m²	
W02.04	Treppen / Eingangsbereiche räumen	m²	
W02.05	Streumittel ausbringen	m²	
W02.06	Kontroll- / Nachstreugang durchführen	Psch.	
W02.07	Streugut nach Saisonende aufnehmen	m²	

Z - Leistungen

Z01 Zaun-, Tor- & Sichtschutzanlagen

Ausführungen / Materialien

Komplette Einfriedungen mit Stabmatten, Metall, Gabionen, WPC, Holz und weiteren Systemen; Pforten, Dreh- und Schiebetore, Sichtschutz und Zubehör.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
Z01.01	Zaun- und Torverlauf aufnehmen und abstecken	Psch.	
Z01.02	Fundamente für Pfosten und Toranlagen herstellen	Stk. / m³	
Z01.03	Zaunsystem nach Auswahl montieren	lfm	
Z01.04	Einflügelige Pforte / Tür montieren	Stk.	
Z01.05	Doppelflügeltor montieren	Stk.	
Z01.06	Schiebetor / freitragendes Schwebetor montieren	Stk.	
Z01.07	Elektrischen Torantrieb vorbereiten / montieren	Stk.	
Z01.08	Klingel / Summer / Zutrittskomponenten integrieren	Stk.	
Z01.09	Briefkasten / Paketbox / Zubehör montieren	Stk.	
Z01.10	Sichtschutzmatten / Sichtschutzfelder montieren	m²	
Z01.11	Funktion, Ausrichtung und Endanschläge prüfen	Psch.	

Z02 Zierkies, Dekorsteine & Mulchflächen

Ausführungen / Materialien

Dekorflächen mit Zierkies, Splitt, Findlingen, Dekorsteinen, Rindenmulch oder mineralischem Mulch - für Beete, Randstreifen und pflegeleichte Flächen.

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Menge
Z02.01	Fläche abstecken und Untergrund vorbereiten	m²	
Z02.02	Bewuchs / Oberboden nach Bedarf abtragen	m²	
Z02.03	Geotextil / Unkrautvlies verlegen	m²	
Z02.04	Einfassung herstellen	lfm	
Z02.05	Zierkies / Splitt / Dekorstein liefern und verteilen	m³ / t	
Z02.06	Findlinge / Solitärsteine setzen	Stk.	
Z02.07	Rindenmulch / mineralischen Mulch aufbringen	m²	
Z02.08	Fläche abziehen und reinigen	Psch.	



GESAMT-LEISTUNGSVERZEICHNIS

Garten- & Landschaftsbau / Außenanlagen

Alphabetisch geordnet - ohne Preise

B.T. Gruppe - Garten- & Landschaftsbau

Schkeuditzer Straße 32

12627 Berlin

Telefon: 01590 6166599

WhatsApp: 01522 1009348

E-Mail: info@gartenbau24-berlin.de

www.gartenbau24-berlin.de

Abschluss / Projektangaben

Bauvorhaben:

Leistungsort:

Kunde / Auftraggeber:

Ansprechpartner:

Ausführungszeitraum:

Besondere Vereinbarungen:

Allgemeiner Hinweis

Die konkrete Ausführung, Materialwahl, Dimensionierung und technische Detailausbildung wird je Bauvorhaben entsprechend Nutzung, Belastung, örtlichen Gegebenheiten, Herstellerangaben und erforderlichen Fachplanungen festgelegt. Elektrische, statische oder genehmigungspflichtige Leistungen werden - soweit erforderlich - in Abstimmung mit den dafür zuständigen Fachgewerken bzw. Planern ausgeführt.

Ort / Datum

Auftraggeber

B.T. Gruppe
