Eksempel Tømrer AS

TILBUD

Tilbudsnr. E7A2C41B
Dato: 30.09.2026
Gyldig til: 30.10.2026

FRA

Eksempel Tømrer AS
Byggveien 1
0000 Eksempelby
Org.nr. 999 999 999
Tlf. 400 00 000
post@eksempeltomrer.no

TILBUD TIL

Kari Nordmann
Eksempelveien 12
0000 Eksempelby
kari@eksempel.no

Ny terrasse 24 m² med rekkverk og trapp

Prosjekt: Ny terrasse — Eksempelveien 12

Takk for befaringen. Her er tilbudet på riving av eksisterende terrasse og bygging av ny terrasse på 6 x 4 meter i impregnert materiale, med rekkverk langs langsiden og trapp ned til plenen.

> *Forbehold: Grunnforholdene tillater punktfundament uten graving utover det som er beskrevet. Planering og arbeid på plenen rundt terrassen er ikke med. Skjulte forhold, som råte i vegg bak eksisterende terrasse, faktureres etter medgått tid.*

#	BESKRIVELSE	ANTALL	ENHET	À-PRIS	BELØP
	RIVING				8 835,00
1	**Riving av eksisterende terrasse** Demontering av bord, bjelkelag og rekkverk. Sortering av avfall.	6	timer	868,75	**5 212,50**
2	**Avfallscontainer 10 m³, levering og henting**	1	stk	3 622,50	**3 622,50**
	FUNDAMENT OG BJELKELAG				26 205,00
3	**Fundamentsøyle Ø200 med stolpesko**	12	stk	488,75	**5 865,00**
4	**Konstruksjonsvirke 48x198 impregnert**	56	lm	115,00	**6 440,00**
5	**Fundament og bjelkelag** Utsetting og støp av 12 punktfundament. Dragere og bjelkelag c/c 60.	16	timer	868,75	**13 900,00**
	TERRASSEDEKKE				21 506,25
6	**Terrassebord 28x120 impregnert**	210	lm	37,38	**7 848,75**
7	**Terrasseskruer A2, 1500 stk**	2	pk	747,50	**1 495,00**
8	**Legging av terrassedekke** 24 m² inkl. kapping og avslutning mot vegg.	14	timer	868,75	**12 162,50**
	REKKVERK OG TRAPP				14 092,50
9	**Rekkverk impregnert, komplett**	6	lm	517,50	**3 105,00**
10	**Trapp med vanger og 3 trinn**	1	stk	2 300,00	**2 300,00**
11	**Montering av rekkverk og trapp**	10	timer	868,75	**8 687,50**
	RIGG OG KJØRING				5 356,25
12	**Rigging og opprydding**	3	timer	868,75	**2 606,25**
13	**Kjøring**	4	timer	687,50	**2 750,00**

Totalt inkl. mva	**75 995,00 kr**
Herav mva (25 %)	15 199,00 kr

FORUTSETNINGER OG VILKÅR

- Tilbudet er gyldig til 30.10.2026 (30 dager fra utstedelsesdato).
- Prismodell: Fastpris. Summen i tilbudet er fast pris for arbeidet som er beskrevet. Endringer og tilleggsarbeid avtales skriftlig før de utføres, og prises etter timeprisene i tilbudet hvis ikke annet avtales. Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, kan utføres uten forhåndsavtale (håndverkertjenesteloven § 9).
- Alle priser er oppgitt i norske kroner inkl. merverdiavgift (25 %).

AKSEPT AV TILBUD

Tilbudet aksepteres via tilbudslenken dere har mottatt, eller ved signering nedenfor. Aksept utgjør en bindende avtale om leveransen beskrevet i dette tilbudet.

Sted / dato

Signatur Kari Nordmann